

Massnahmen Hessisches Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG)

Massnahmen Nr.	SG	Liegenschaft	Investive Massnahmen	Kostenrahmen grob	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
Landesprogramm (KIPG)								
701	Grs	Linden Leihgestern	Anbau Schülerbetreuung	1.200.000,00 €	Sep. 17	Dez. 18	An der Wiesengrundschule in Leihgestern erfolgt an einen Pausengang an der Ostseite des bestehenden Schulgebäudes ein eingeschossiger Anbau mit ca. 375 m2 Bruttogrund- und 325 m2 Nutzfläche, bestehend aus 4 Klassenräumen, Bibliothek und Besprechungsraum.	Beschaffungsvorgang Planer
702	Grs	Buseck Großen Buseck	Anbau Schülerbetreuung/Mensa	485.000,00 €	Aug. 16	Jan. 17	An der Goetheschule in Großen Buseck soll ein Neubau mit Mensa, Küche, WC und Lagerraum angebaut werden.	Der Rohbau ist errichtet. Der Innenausbau wird derzeit durchgeführt.
703	Grs	Lollar Salzbödetal-Schule	Neubau Pavillon	380.000,00 €	Jun. 16	Okt. 16	An der Salzbödentalsschule wird der bestehende Pavillon mit einer Klasse durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m2 Bruttogrundfläche und 118 m2 Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.	Fertiggestellt
704	Grs	Pohlheim Limeschule	Vorabrealisierung Ganztagsbereich	700.000,00 €	Jun. 16	Apr. 17	An der Limeschule in Pohlheim soll der bestehende Pavillon mit 4 Klassenräumen für die Schülerbetreuung umgebaut und um einen Neubau mit Mensa, Küche, WC, Nebenräumen und Bibliothek erweitert werden.	Das Gebäude wurde fertiggestellt und kann voraussichtlich nach den Osterferien 2017 bezogen werden. Außenanlage, Zufahrten und Anschlüsse befinden sich noch in der Ausführung.
705	Grs	Staufenberg Mainzlar	Ausgabeküche	45.000,00 €		2016	Einrichtung einer Ausgabeküche inklusive Speisesaal sowie Erstaustattung der Betreuungsräume für den Ganztagsbereich.	Fertiggestellt
706	Grs	Pohlheim Lückebachschule	Ausgabeküche	50.000,00 €		2016	Einrichtung einer Ausgabeküche inklusive Speisesaal sowie Erstaustattung der Betreuungsräume für den Ganztagsbereich.	Fertiggestellt
707	Grs	Pohlheim Grundschule Hausen	Ersatzpavillon für Doppelnutzung Unterricht und Nachmittagsbetreuung	395.000,00 €	Mrz. 17	Jun. 17	An der Grundschule Hausen wird der bestehende Pavillon in Stahlbauweise durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m2 Bruttogrund- und 118 m2 Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.	funktionale Ausschreibung
708	Grs	Grünberg Schule am Diebsturm	Unterrichtsvorbereitung - Hausmeisterwohnung	70.000,00 €	Okt. 16	Dez. 16	In der Schule am Diebsturm wird die ehemalige Hausmeisterwohnung zu Lehrerarbeitsplätzen umgebaut. Gleichzeitig ist im Hauptgebäude für das Dachgeschoss und die Aula im 1. Obergeschoss ein 2. baulicher Rettungsweg herzustellen.	Derzeit in Umsetzung
709	Grs	Wettenberg Krofdorf Gleiberg	Einrichtung Neubau	30.000,00 €	Mai. 17	Mai. 17	Einrichtung/Ausstattung der Meensa/Aula/Bibliothek für den neugebauten Ganztagsbereich	
710	Grs	Langgöns Oberkleen	Umnutzung Klassenräume, Verbess. Küche, Brandschutz	50.000,00 €		Aug. 16	In der Grundschule Oberkleen ist die vorhandene Küche zur Ausgabeküche umzugestalten. Gleichzeitig ist für die Räume im Obergeschoss ein unabhängiger 2. baulicher Rettungsweg durch zusätzliche Verbindungs- und Zwischentüren herzustellen.	Fertiggestellt

Massnahmen Hessisches Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG)

Massnahmen Nr.	SG	Liegenschaft	Investive Massnahmen	Kostenrahmen grob	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
712	GS	Linden	Einrichtung Ganztagsbereich	100.000,00 €		Jan. 17	Möblierung einer neuen Mensa (Ausgabetheke und Speisesaal), Aula und Bibliothek mit Schaffung von Computerarbeitsplätzen und separatem Hausaufgabenbereich.	Lieferung Ende 2016
714	GS	Pohlheim	Einrichtung 7 und 8 BA	250.000,00 €		8. Mai 2017 7. Mai 2018	Sanierung und Neuausstattung (Möbiliar, Maschinen, Werkzeuge) von Fachräumen Werken, Kunst und Musik, sowie Ausstattung des Foyes, Sekretariat und Büro Sozialarbeit an Schulen	8. Abschnitt Frühjahr 2017; 7. Abschnitt Frühjahr 2018
715	Grs	Hungen Willi-Ziegler-Schule	Sanierung Dach und Brandschutz.	200.000,00 €	Jan. 17	Apr. 17	An der Willi-Ziegler-Schule ist das bestehende Dach neu einzudecken und energetisch zu sanieren. Als vorbeugende Brandschutzmaßnahme sind 2 Dachflächenfenstern als Dachausstiege mit Rettungspodesten als 2. Rettungsweg herzustellen.	Planungsphase
717	Str.	Straßenbau K 41	Sanierung der Ortsdurchfahrt Grünberg/Lumda einschl. Lumdabrücke	655.000,00 €	Jan. 18	Dez. 18	Der Landkreis Gießen wird als Straßenbauaustträger die Straße (inklusive Rinne und Entwässerungsanlage für das Oberflächenwasser) und die Brücke grundhaft erneuern. Bei der Straße soll die Asphaltdeckschicht, Asphalttragschicht, Frostschutzschicht und der Unterbau erneuert werden. Bei der Sanierung der Straße und der Brücke fallen keine Anliegerbeiträge an.	Beschaffungsvorgang Planer
718	GS	TKS Grünberg Sporthalle	Austausch der Zuschauertribüne	120.000,00 €	Okt. 16	Okt. 16	In der Sporthalle der Theo-Koch-Schule ist die vorhandene Tribüne aus 1978 verschlissen und erfüllt nicht die Anforderungen gemäß DIN 58125. Sie wird durch eine neue, motorisch betätigte Teleskoptribüne nach DIN 18032-5 mit 450 Sitzplätzen ersetzt.	Fertiggestellt
719	GS	TKS Grünberg Sporthalle	Erneuerung der Lüftungsanlage	120.000,00 €	Okt. 16	Dez. 16	Die Sporthalle der Theo-Koch-Schule wird über 3 Lüftungsgeräte beheizt. Die technische Lebensdauer dieser ist erreicht. Die Lüftungsgeräte werden durch Kastengeräte ersetzt, die im Außen-, Mischluft-, Umluftbetrieb gefahren werden können.	Fertigstellung Ende Dezember
720	GS	CBES Lollar	Bodensanierung Werkräume	50.000,00 €	Jul. 17	Aug. 17	Sanierung der Holzpflasterbeläge in den Werkräumen und im Maschinenraum Gebäude „C“, Gesamtschule Lollar. Stolpergefahr durch gelockerte Holzquader, Ersatz durch hochstrapazierfähigen Belag ca. 360 m².	
721	Grs	Langgöns	Anbau Betreuungsräume in Fertigbauweise	500.000,00 €	Jun. 16	Dez. 16	An der Grundschule Langgöns ist ein Neubau mit Betreuungsräumen mit ca. 213 m² Bruttogrundfläche und 187 m² Nutzfläche zu errichten. Das Raumprogramm umfasst einen Gruppenraum, einen Büroraum, einen Abstellraum, einen Putzmittelraum und zwei Klassenräume.	Das Gebäude wurde fertiggestellt und noch nicht bezogen, Außenanlage und Zuwege sind noch in der Ausführung
722	GS	Lollar Clemens-Bretano-Schule	Erweiterung Haus A um eine Aula im Innenhof in Verbindung mit anstehender Sanierung (Projektgenehmigung vorhanden)	500.000,00 €	Aug. 16	Aug. 17	Am Haus A an der Clemens-Bretano-Europaschule wird die vorhandene Aula (133 m²) mit dem vorliegenden Innenhof (147 m²) zu einer größere Aula (280 m²) erweitert.	Derzeit Rohbauarbeiten

Massnahmen Hessisches Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG)

Massnahmen Nr.	SG	Liegenschaft	Investive Massnahmen	Kostenrahmen grob	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Massnahme	Aktueller Stand
723	Grs	Heuchelheim Wilhelm-Leuschner-Schule	Brandschutz, Sanitär, etc. Projektgenehmigung liegt vor.	700.000,00 €	Aug. 17	Jun. 18	An der Grundschule Heuchelheim ist als Brandschutzmassnahme in den Gebäuden 1 bis 3 der 2. bauliche Rettungsweg herzustellen. Die Zugänge zu allen Gebäuden sollen barrierefrei erschlossen werden. In Gebäude 1 (Aula und Mensa) ist der Einbau einer Aufzugsanlage geplant. Die Toilettenanlagen sind zu sanieren. In Gebäude 2 (Verwaltung) ist ein Behinderten-WC herzustellen.	Planungsphase
Bundesprogramm (KInvFG)								
822		CBES Lollar Sanierung Heizung	Austausch der defekten Gasturbine gegen ein Blockheizkraftwerk 50 kWel.	165.000,00 €	Aug. 17	Dez. 17	Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit 50 kW elektr. Leistung in der Clemens-Brentano-Europa-Schule in Lollar. Die statische Amortisation wird nach 5 ½ Jahren Laufzeit erwartet. Neben der Schule mit Sporthalle wird auch ein Hallenbad mit Wärme versorgt.	Beschaffungsvorgang Planer
824		Martin Buber Schule, Solarthermie für Schwimmbad	Thermische Solaranlage für das Therapiebecken.	55.000,00 €	Aug. 17	Dez. 17	Einbau einer thermischen Solaranlage zur Erwärmung des Schwimmbekkenwassers für das Therapiebecken der Martin-Buber-Schule in Gießen. Die statische Amortisation wird nach 15 Jahren Laufzeit erwartet.	Beschaffungsvorgang Planer
825a		Buseck Großen-Buseck Sporthallen	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelte LED-Leuchten).	220.000,00 €	Aug. 16	Okt. 16	Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle und Turnhalle der Gesamtschule Busecker Tal.	Fertiggestellt
825b		Pohlheim ARS Sporthalle	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelte LED-Leuchten).	154.465,00 €	Aug. 17	Dez. 17	Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle der Adolf-Reichwein-Schule.	Planung in 2017
825c		Lich DBS Sporthalle	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelte LED-Leuchten).	154.465,00 €	Aug. 17	Dez. 17	Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.	Planung in 2017
826		Willy Brandt Schule Lüftungsanlage	Erneuerung der Lüftungsanlage für Umkleide- u. Duschräume	130.000,00 €	Aug. 17	Dez. 17	Erneuerung der Lüftungsanlage für die Umkleide-, Dusch- und Nebenräume der Sporthalle an der Willy-Brandt-Schule in Gießen. Da die alte Anlage ohne Wärmerückgewinnung konzipiert war, wird eine statische Amortisation nach 25 Jahren erwartet.	Planung in 2017
827	Grs	Grünberg Schule am Diebsturm	Energetische Sanierung Haus 2 und 4	2.300.000,00 €	Aug. 17	Dez. 18	Die Gebäude 2 und 4 an der Grundschule am Diebsturm in Grünberg sollen energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt sowie die Heizungsanlage erneuert.	Beschaffungsvorgang Planer
828	Grs	Wettenberg Grundschule Wißmar	Energetische Sanierung Giebelseiten	500.000,00 €	Aug. 17	Dez. 18	An der Grundschule Wißmar sollen die Fassade (ca 2.200 m²) sowie die oberste Geschoßdecke energetisch ertüchtigt werden.	Beschaffungsvorgang Planer
829	GS	Hungen Gesamtschule Hungen	Energetische Sanierung Gebäude 7	4.000.000,00 €	Aug. 17	Dez. 18	Das Gebäude 7 der Gesamtschule in Hungen soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	Beschaffungsvorgang Planer

Massnahmen Hessisches Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG)

Massnahmen Nr.	SG	Liegenschaft	Investive Massnahmen	Kostenrahmen grob	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
830	GS	Pohlheim Adolf-Reichwein-Schule	9. BA, energetische Sanierung	2.000.000,00 €	Aug. 17	Dez. 18	Im 9. Bauabschnitt der Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule soll die Fassade sowie das Dach energetisch ertüchtigt werden.	Beschaffungsvorgang Planer
831	KVS	Lich KVHS Lich	Energetische Sanierung Dach Fenster Fassade	2.600.000,00 €	Aug. 17	Dez. 18	Die Kreisvolkshochschule in Lich soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	Beschaffungsvorgang Planer
832	Grs	Langgöns Grundschule Langgöns	Energetische Sanierung nur Geb. 2 und Heizung	950.000,00 €	Aug. 17	Dez. 18	Die Grundschule in Langgöns soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	Beschaffungsvorgang Planer
833	Grs	Lollar Grundschule Lollar	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude	450.000,00 €	Aug. 17	Dez. 18	Das Verwaltungsgebäude der Grundschule in Lollar soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	Planer beauftragt
834	BS	Gießen Willy-Brandt-Schule	Energetische Sanierung am alten Standort,	5.700.000,00 €	Aug. 17	Dez. 18	Die Kreisberufsschule in Gießen soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) sowie die Heizungs- und Lüftungsanlage ertüchtigt.	Projektgenehmigung ausstehend
Nachrücker								
	Grs	Heuchelheim Wilhelm-Leuschner- Schule	Energetische Sanierung	3.300.000,00 €			Die Grundschule in Heuchelheim soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	
	Grs	Laubach Theodor-Heuss-Schule	energetische Sanierung Dach Fenster, Fassade(Geb. 2+3), Altbau: Fenster, Fassade Brandschutz in Geb. 1 - 3	2.800.000,00 €			Die Gebäude 2 und 3 sowie der Altbau der Grundschule in Laubach sollen energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach bei 2 und 3 sowie Fassade und Fenster im Altbau) ertüchtigt.	